

Заказчик:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «УГМ»


Хрусталеv Д.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли
здания Кузнечного участка

Состав конкурсного задания:

1. Произвести расчет стоимости работ по ремонту кровли здания Кузнечного участка.
2. Определить требования авансовых платежей.
3. Определить сроки выполнения работ.

Характеристика объекта.

Кровля здания действующего цеха

Существующая кровля :

- перекрытие- мелкогазобетонные ж/б плиты
- пароизоляция-рубероид по профнастилу
- утеплитель - плиты ПКЖ,
- цементная стяжка
- 3 слоя рубероида по битумной мастике

Требования к выполнению работ.

Капитальный ремонт кровли включает:

1. Демонтаж существующей кровли:
 - перекрытия мелкогазобетонные ж/б плиты)
 - кровли (пароизоляции, цементной стяжки, утеплителя, рубероида)
2. Устройство перекрытия:
 - профлист Н 60-845-08
3. Устройство новой кровли:
 - пароизоляционная пленка
 - утеплитель минераловатные плиты ППЖ 200 (h=100 мм)
 - стяжка: плоский асбоцементный лист h=10мм
 - водоизоляционный слой: 2 слоя из наплавливаемых кровельных материалов типа Унифлекс ТПП, Унифлекс ТКП.
4. Устройство примыканий- 165 м
5. Вывоз строительного мусора


Объем работ- 1116 м².

Возможны иные технические решения, при этом необходимо предоставить обоснование и все варианты расчета стоимости СМР.

Главный механик-начальник отдела


Стахеев А.А.

Начальник отдела
капитального строительства


Дашук В.И.