

Заказчик:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «УГМ»


Хрусталеv Д.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли
здания заготовительного цеха в осях 13-31(А/1-Р)

Состав конкурсного задания:

1. Произвести расчет стоимости работ по ремонту кровли здания заготовительного цеха.
2. Определить требования авансовых платежей.
3. Определить сроки выполнения работ.

Характеристика объекта.

Кровля здания действующего цеха
Существующая кровля в осях 13-31(А/1-Р):
- перекрытие- мелкогабаритные ж/б плиты
- пароизоляция-рубероид по профнастилу
- утеплитель - плиты ПКЖ,
- цементная стяжка
- 3 слоя рубероида по битумной мастике

Требования к выполнению работ.

Капитальный ремонт кровли осях 13-31(А/1-Р) включает:

1. Демонтаж существующей кровли:
- перекрытия мелкогабаритные ж/б плиты)
- кровли (пароизоляции, цементной стяжки, утеплителя, рубероида)
2. Устройство перекрытия:
- профлист Н 60-845-08
3. Устройство новой кровли:
- пароизоляционная пленка
- утеплитель минераловатные плиты ППЖ 200 (h=100 мм)
- стяжка: плоский асбоцементный лист h=10мм
- водоизоляционный слой: 2 слоя из наплавляемых кровельных материалов типа Унифлекс ТПП.
Унифлекс ТКП.
4. Устройство примыканий- 269 м
5. Вывоз строительного мусора

Объем работ- 6543 м².

Работы производить в два этапа:

I этап- в осях 13-22(А/0-П) - **2853 м²**

II этап-в осях 22-31(А/1-Р) - **3690 м²**

Возможны иные технические решения, при этом необходимо предоставить обоснование и все варианты расчета стоимости СМР.

Главный механик-начальник отдела


Стахеев А.А.

Начальник отдела
капитального строительства


Дашук В.И.