

Заказчик:

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «УГМ»


Хрусталев Д.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту кровли фонаря
здания заготовительного цеха в осях 1-13(Д/Г-К/И)

Состав конкурсного задания:

1. Произвести расчет стоимости работ по ремонту кровли фонаря в осях 1-13(Д/Г-К/И) здания заготовительного цеха.
2. Определить требования авансовых платежей.
3. Определить сроки выполнения работ.

Характеристика объекта.

Кровля здания действующего цеха
Существующая кровля фонаря в осях 1-13(Д/Г-К/И) – профлист Н75-750-08

Требования к выполнению работ.

Ремонт кровли фонаря в осях 1-13(Д/Г-К/И) включает:

1. Устройство новой кровли:
 - пароизоляция пленочная с проклейкой швов
 - монтаж направляющих из Z образного профиля 150/50
 - укладка утеплителя плотностью 175кг/м^3 $S=150\text{мм}$ -
 - мембрана ПВХ серая армированная
 - монтаж профлиста Н75-750-08

Объем работ - 885 м^2

Возможны иные технические решения, при этом необходимо предоставить обоснование и все варианты расчета стоимости СМР.

Главный механик-начальник отдела

Стахеев А.А.

Начальник отдела
капитального строительства

Дашук В.И.

